

## 工程預算書總表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數：第1頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工程費					
甲	建築工程					
一	假設工程	式	1			
二	基礎工程	式	1			
三	結構工程	式	1			
四	門窗工程	式	1			
五	外牆工程	式	1			
六	裝修工程	式	1			
七	電梯設備工程	式	1			
八	排水及景觀工程	式	1			
九	指標工程	式	1			
十	雜項工程	式	1			
乙	機電工程	式	1			
	壹、小計					
貳	勞工安全衛生費(以壹*0.4%)	式	1			
參	工程管理及利潤(以壹*約7%)	式	1			
肆	綠建築合格標章作業費	式	1			
	壹~肆、小計					
伍	營造綜合保險費(以壹*0.4%)	式	1			
陸	營業稅(以(A+B)*5%計)	式	1			
	壹~陸、合計					
	總計					
總計新台幣：					NT：\$	

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第2頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工程費					
甲	建築工程					
一	假設工程					
(一)	甲種安全圍籬(含防溢座及美化)	m	102.28			單價分析1
(二)	工地大門(6M)	座	1.00			單價分析2
(三)	洗車台	處	1.00			單價分析3
(四)	工程告示牌	式	1.00			單價分析4
(五)	工務所	式	1.00			單價分析5
(六)	活動臨時廁所(租賃及維護)	座	2.00			單價分析6
(七)	工地臨時水電、電信、通訊申請及設備費	式	1.00			單價分析7
(八)	附近道路及管線損壞修護費	式	1.00			單價分析8
(九)	建築工程營建廢棄物(混合物)運棄作業費(含聯單證明)	m <sup>3</sup>	9.70			單價分析9
(十)	材料檢驗費	式	1.0			單價分析10
(十一)	施工測量、放樣、建築工程測量	m <sup>2</sup>	200.0			單價分析11
(十二)	鋼管鷹架、腳踏板及護網	m <sup>2</sup>	886.00			單價分析12
(十三)	鋼軌樁工程					
1	50kg鋼軌樁(含工作空間L=6.0M,40kg@30cm)	支	142.00			
2	H300x300x10x15圍圈	m <sup>2</sup>	130			
3	三角拖架及上下設備	式	1			
4	H300x300x10x15大斜撐	支	4			
(十四)	買斷40kg鋼軌樁(L=6.0M,40kg@20/30cm)	支	70.00			
(十五)	地質改良工程					
1	地質改良攪拌樁(直徑60cm, L=2.3M)	支	40.00			
2	地質改良攪拌樁(直徑60cm, L=1.72M)	支	5.00			
3	樁頭劣質處理(直徑60cm, L=0.7M)	支	45.00			
4	泥水及混凝土塊處理	式	1.00			
(十六)	施工製作圖作業費	式	1.00			單價分析13
	小計一					
二	基礎工程					
(一)	機械挖方	m <sup>3</sup>	428.4			單價分析14
(二)	土方處理(須取得棄置場證明)	m <sup>3</sup>	155.00			單價分析15
(三)	構造物回填、基地內回填及夯實	m <sup>3</sup>	118.58			單價分析16
(四)	填方小搬運	m <sup>3</sup>	118.58			
(五)	開挖抽水排水費	式	1.00			單價分析17

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第3頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
	小計二					
三	結構工程					
(一)	140 kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土(2000psi)及灌注	m <sup>3</sup>	26.00			單價分析18
(二)	280 kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土(4000psi)及灌注	m <sup>3</sup>	542.00			單價分析19
(三)	鋼筋及加工組立#4~#11,Fy=4200kgf/cm <sup>2</sup> SD420W	T	85.20			單價分析20
(四)	鋼筋及加工組立#3,Fy=2800kgf/cm <sup>2</sup> SD280	T	8.50			
(五)	噴漿護坡TH=5cm,點焊鋼絲網單層6mmØ @100mm*100mm	m <sup>2</sup>	221.92			
(六)	SA級鋼筋續接器	組	600.00			
(七)	SA級鋼筋收頭T頭	組	202.00			
(八)	普通模板組立及拆除	m <sup>2</sup>	3,020.00			單價分析21
(九)	碎石級配	m <sup>3</sup>	27.50			
(十)	單層#3@15cm焊接鋼線網(入口斜坡使用) 連工帶料	m <sup>2</sup>	10.00			
(十一)	止水帶	m	31.82			
(十二)	入口處金屬遮陽版	式	1			單價分析22
	小計三					
四	門窗工程					
(一)	門					
1	SD1-F60A雙開防火門(190*210cm)	樘	1.00			
2	SD2-F60A防火門(100*210cm)	樘	2.00			
3	SD2a-F60A防火門(100*210cm)	樘	2.00			
4	SD3-F60A防火門(120*210cm)	樘	4.00			
5	SD4-鋁隔柵門(140*225cm)	樘	1.00			
6	SD5-F60A管道間鋼板門(60*180cm)	樘	1.00			
7	SD6-F60A管道間鋼板門(80*180cm)	樘	2.00			
8	SD7-F60A管道間鋼板門(50*180cm)	樘	2.00			
9	D1落地雙開鋁門(200*275cm)	樘	1.00			單價分析23
10	D2 無障礙廁所拉門(88*210cm)	樘	1.00			
11	D3 雙開木門(200*210cm)	樘	3.00			
12	D4 落地雙開鋁門(200*210cm)	樘	2.00			單價分析24
(二)	窗					

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第4頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
1	W1 鋁窗(270*235cm)	樘	3.00			單價分析25
2	W2 鋁窗(120*60cm)	樘	1.00			單價分析26
3	W3 鋁窗(530*215cm)	樘	2.00			單價分析27
4	W4 鋁窗(120*65cm)	樘	2.00			單價分析28
5	W5 鋁窗(180*160cm)	樘	1.00			單價分析29
6	W6 鋁窗(360*160cm)	樘	7.00			單價分析30
7	W7 鋁窗(270*160cm)	樘	4.00			單價分析31
8	W8 鋁窗(90*120cm)	樘	4.00			單價分析32
9	W9 鋁窗(360*235cm)	樘	1.00			單價分析33
10	W10 鋁窗(90*235cm)	樘	2.00			單價分析34
11	W11 鋁窗(550*65cm)	樘	1.00			單價分析35
12	W12 鋁百葉窗(206*40cm)	樘	1.00			單價分析36
14	W13 鋁百葉窗(140*40cm)	樘	1.00			單價分析37
15	W14 鋁百葉窗(40*80cm)	樘	4.00			單價分析38
16	W15 鋁百葉窗(65*65cm)	樘	2.00			
(三)	電梯遮煙捲簾工程					
1	FS01 電梯遮煙捲簾	樘	3.00			單價分析39
	小計四					
五	外牆工程					
(一)	EW-B 耐候漆	m <sup>2</sup>	483.00			單價分析40
(二)	滴水壓條	m	175.00			單價分析41
(三)	EW-A 外牆磚	m <sup>2</sup>	133.00			
(四)	EW-C 金屬擴張網(含雙面烤漆)	m <sup>2</sup>	451.00			含薄膜舊館
(五)	擴張網(背襯結構骨架)	m <sup>2</sup>	451.00			
(六)	線性燈箱封版	m	45.00			擴張網下方
(七)	吊運費(擴張網工程)	式	1.00			擴張網
(八)	EW-D 屋突鋁格柵	m <sup>2</sup>	43.20			
(九)	EW-F 抵石子(乙梯女兒牆)	m <sup>2</sup>	46.70			
(十)	吊環(水井抽換馬達使用)	組	1.00			
	小計五					
六	裝修工程					
(一)	C2-TH=6mm 輕鋼暗架, 矽酸鈣板天花+乳膠漆	m <sup>2</sup>	271.54			單價分析42
(二)	窗簾盒(含乳膠漆)	m	62.20			
(三)	C3-鋁板天花	m <sup>2</sup>	10.70			
(四)	C4-1:3 水泥砂漿粉光	m <sup>2</sup>	54.34			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第5頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(五)	C5-TH=15mm輕鋼明架矽酸鈣板天花	m <sup>2</sup>	7.20			單價分析43
(六)	隱框式檢修口(120*60)	組	7.00			
(七)	隱框式檢修口(60*60)	組	3.00			
(八)	F1-平光止滑石英磚-1:3水泥打底(30*30)(含防水層)(廁所)	m <sup>2</sup>	20.00			單價分析44
(九)	F2-打底貼板岩磚(30*60)(門廳、梯廳及會議室)	m <sup>2</sup>	246.06			單價分析45
(十)	F3-止滑地磚-1:3水泥粉光打底(30*30)(甲梯)	m <sup>2</sup>	45.44			單價分析46
(十一)	F4-磨石子地磚(40*40)(實驗室)	m <sup>2</sup>	222.42			單價分析47
(十二)	F5-1:3水泥砂漿粉光(防空避難室)	m <sup>2</sup>	27.90			單價分析48
(十三)	F6-1:2水泥砂漿面抵石子地坪(乙梯)	m <sup>2</sup>	13.20			單價分析49
(十四)	不鏽鋼止滑條(乙梯)	尺	60.00			
(十五)	不銹鋼定位磚	m <sup>2</sup>	2.76			
(十六)	EW-E釉面壁磚(電梯外牆磚)7.5*30cm	m <sup>2</sup>	109.37			單價分析50
(十七)	隔間牆工程					
1	ATYPE TH=24輕隔間牆	m <sup>2</sup>	27.58			單價分析51
2	BTYPE TH=10輕隔間牆	m <sup>2</sup>	19.22			單價分析52
3	CTYPE TH=12輕隔間牆	m <sup>2</sup>	51.90			單價分析53
(十八)	油漆工程					
1	C1-1:3水泥粉光+批土刷一底二度乳膠漆	m <sup>2</sup>	400.32			
2	W1-1:3水泥粉光刷水性一底二度乳膠漆	m <sup>2</sup>	819.51			單價分析54
3	W3-質感內牆漆(平面矽石漆)	m <sup>2</sup>	60.93			單價分析55
4	W4-1:3水泥砂漿粉光	m <sup>2</sup>	50.13			
5	W5-內牆輕隔間牆批土磨平刷一底二度乳膠漆	m <sup>2</sup>	80.60			單價分析56
(十九)	木作工程					

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第6頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
1	會議室茶水櫃	尺	15.00			單價分析57
2	會議室展示牆(H=165)	m	5.50			單價分析58
3	會議室主牆	尺	31.40			單價分析59
(二十)	廁所工程(搗擺及牆面)					
1	隔間工程(搗擺)	m	9.70			單價分析60
2	W2-釉面壁磚(含防水層)7.5*30cm	m <sup>2</sup>	44.26			單價分析61
3	不銹鋼壓條收邊	m	43.42			
4	不銹鋼門框收邊	m	15.48			
5	UT設備牆+人造石上蓋板 H130cm W10cm	m	1.66			
6	UT設備牆+人造石上蓋板 H130cm W35cm	m	3.26			
7	人造石檯面洗手檯	m	2.66			
8	單孔給皂機	組	3.00			凱薩Q831
9	壁掛式擦手紙箱	組	3.00			凱薩ST112
10	不鏽鋼掛衣勾	組	4.00			凱ST207
11	防臭不鏽鋼集水槽	組	5.00			凱薩ST1010C
(二十一)	樓梯鍍鋅烤漆扶手	m	74.58			單價分析62
(二十二)	樓梯不鏽鋼護籠爬梯	座	1.00			
	小計六					
七	電梯設備工程					永大、三菱、 崇友實業
(一)	設備工程(電梯工程)	座	1.00			單價分析63
	小計七					
八	排水及景觀工程					
(一)	景觀整備工程(移除灌木、既有鋪面打除)	式	1.00			
(二)	整地排水工程					
1	施工測量·工地放樣	m <sup>2</sup>	605.00			
2	新設排水明溝(含預鑄混凝土水溝蓋)	m	44.00			
3	新設排水暗溝	m	24.50			
4	新設陰井	個	9.00			單價分析64
5	既有水井防護工程	式	1.00			
(三)	鋪面工程					

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第7頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
1	瀝青鋪面(復原)	m <sup>2</sup>	57.08			
2	混凝土植草磚(停車格)	m <sup>2</sup>	6.00			單價分析65
3	1:2水泥砂漿面嵌石子地坪	m <sup>2</sup>	21.18			
4	透水混凝土磚(含跳色)	m <sup>2</sup>	131.50			單價分析66
5	人行道地磚(復原)	m <sup>2</sup>	157.00			
6	緣石·預鑄RC路緣石	m	36.00			
7	高壓界石	m	17.00			
(四)	戶外照明工程					
1	L1高燈	盞	2.00			
2	L2 LED矮柱燈	盞	3.00			
3	L-3戶外型梯間壁燈	盞	1			
4	L4-戶外型LED線燈(擴張網下方)	m	45.00			
5	實英樓招牌照明	式	1.00			
6	燈具安裝及校正費	式	1.00			
7	管線	式	1.00			
8	景觀高燈拆除移放及安裝費	盞	3.00			
(五)	植栽工程					
1	假儉草	m <sup>2</sup>	129.00			
2	麥門冬	m <sup>2</sup>	32.00			
3	番茉莉	m <sup>2</sup>	15.00			
4	小葉赤楠	m <sup>2</sup>	14.00			
5	新植喬木	株	1.00			
6	移植喬木	株	8.00			
7	既有樹種保留養護	株	3.00			
8	回填花土	m <sup>3</sup>	150.00			
	小計八					
九	指標工程					
(一)	建物指標牌(實英樓)	座	1.00			單價分析67
(二)	擴張網外牆廣告字體-東向	座	1.00			單價分析68
(三)	擴張網外牆廣告字體-西向	座	1.00			單價分析69
(四)	標準空間指標	個	5.00			
(五)	無障礙電梯指標	個	3.00			
(六)	逃生圖指示牌	個	1.00			單價分析70
(七)	樓層指標	個	3.00			單價分析71
(八)	梯間半層處指標	個	4.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第8頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(九)	樓名空間指示牌(實英廳)	個	1.00			
(十)	樓名空間指示牌(薄膜三館)	個	1.00			
	小計九					
十	雜項工程					
(一)	防水工程(保固5年)					
1	屋頂及屋凸地坪防水工程施工(含試水3天)	m <sup>2</sup>	229.43			單價分析72
2	屋頂及屋凸陰角防水補強施工(含試水3天)	m	27.30			單價分析73
3	屋頂及屋凸落水頭防水補強施工(含試水3天)	只	15.00			單價分析74
4	屋頂及屋凸女兒牆面防水工程施工(含試水3天)	m <sup>2</sup>	101.19			單價分析75
5	外牆伸縮縫防水施工(含試水3天)	m	22.60			單價分析76
6	新舊大樓女兒牆防水蓋板施工	m	10.42			單價分析77
7	廁所防水工程施工(含試水3天)	m <sup>2</sup>	18.61			單價分析78
8	結構體層縫防水施工	m	153.15			單價分析79
9	窗框結構體防水施工	m	293.10			單價分析80
10	電梯機坑防水工程施工(含試水3天)	m <sup>2</sup>	14.18			單價分析81
11	屋頂及屋凸隔熱保護層施工	m <sup>2</sup>	229.43			單價分析82
12	地下室外牆層縫止水條安裝施工	m	83.80			單價分析83
(二)	建築伸縮縫工程					
1	地坪伸縮縫	m	32.00			單價分析84
2	外牆伸縮縫	m	24.00			單價分析85
3	內牆平頂伸縮縫	m	40.00			單價分析86
4	屋頂伸縮縫	m	11.00			單價分析87
(三)	舊棟外牆管線移設工程	式	1.00			詳空調圖M-02 ~ M-04、 建築圖A0-14
(四)	舊棟外牆拆除工程	式	1.00			詳建築圖A0-14
(五)	與舊棟銜接工程(水井、線路、外牆)	式	1.00			
(六)	周邊道路復原工程	式	1.00			
(七)	設施使用許可、使用執照、申辦及勘驗費用等	式	1.00			單價分析88
(八)	竣工圖繪製	式	1.00			
(九)	其他工程(含細部清潔)	式	1.00			
	小計十					
	甲、小計					
乙	機電工程					
一	電氣工程					

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第9頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(一)	(箱體)					
1	MP3 PANEL配電盤					
(1)	盤體SUS#304(3.0/2.0t粉體烤漆),尺寸1200*2350*1500mm	座	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	ACB 3P 3200AF 3200AT ≥30KA 附微處理型過電流(L.S.I.N.G) E.D/O,微處理型電驛具多功能0-LED三相電流同時顯示幕及LED故障指示燈,RS232埠及依負載選擇開關/開啟熱記憶功能之快速開關,具電氣及機械ANTI PUMP保護設計	只	1.00			LT,GEC,K/M
(3)	NFB-3P1200AF1200AT 35KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(4)	NFB-3P 600AF 600AT 35KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(5)	NFB-3P 600AF 500AT 35KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(6)	日光燈及限制開關	組	1.00			
(7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(8)	低壓配線	式	1.00			
(9)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(10)	組裝工資	式	1.00			
2	MP3A PANEL配電盤					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸600*2350*500mm	座	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	ATS NFB TYPE 4P-100AT含機械連鎖裝置及盤面控制器。	只	1.00			順山,尚偉,強生
(3)	NFB-3P 600AF 600AT 30KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(4)	NFB-3P 400AF 300AT 30KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(5)	NFB-3P 250AF 150AT 30KA/220V	只	3.00			士林,東元,伍菱
(6)	NFB-3P 100AF 100AT 30KA/220V	只	2.00			士林,東元,伍菱
(7)	NFB-3P 100AF 75AT 30KA /220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(8)	NFB-3P 100AF 50AT 30KA /220V	只	3.00			士林,東元,伍菱
(9)	NFB-3P 100AF 30AT 30KA /220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(10)	NFB-3P 100AF 20AT 30KA /220V	只	1.00			士林,東元,伍菱

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第10頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(11)	NFB-3P 100AF 15AT 30KA /220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(12)	CT-600/5A,40VA,CLASS:1.0	只	3.00			
(13)	DS-3P100A	只	1.00			
(14)	TVSS突波吸收器1φ 200KA/Imax*3(8/20us)	組	1.00			ISKRA,REVAL CO,MEM
(15)	DMS (V,A,KW,KWH,HZ,KVA,KVAR,KVARH,PF,D M)2-31次以上各次諧波偵測,頻譜分析,1M 記憶體面板LCD,CL:0.2%(V,A)96*96mm	只	1.00			ENTES,PMI,J ANITZA
(16)	指示燈 LED TYPE-30φ220/18V,(R*1)(G*1)	只	3.00			
(16)	D-FUSE 2A W/BASE	只	3.00			
(17)	APFR微處理自動功因調整器·LCD面板,過 電壓、溫度警示附RS-485	只	1.00			ENTES,HANS, AEG
(18)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(19)	低壓配線	式	1.00			
(20)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(21)	組裝工資	式	1.00			
3	MR3A PANEL配電盤					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸 600*2350*500mm	座	1.00			富翔,鈞鴻,聯 發
(2)	NFB-3P 400AF 300AT 30KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍 菱
(3)	NFB-3P 100AF 100AT 25KA/220V	只	2.00			士林,東元,伍 菱
(4)	NFB-3P 100AF 50AT 25KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍 菱
(5)	HRC-FUSE 30A	只	6.00			
(6)	MC 30A	只	6.00			士林,東元,伍 菱
(7)	3φSC 5KVAR,240V (防爆型)	只	2.00			
(8)	3φSC 10KVAR,240V (防爆型)	只	4.00			
(9)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(10)	全膠注變壓器-100KVA,效率>=97% 噪音 <=50dB	台	1.00			富笙,大同,華城

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數11頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(11)	低壓配線	式	1.00			
(12)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(13)	組裝工資	式	1.00			
4	PT PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸400*500*200mm	具	1			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 50AF 50AT 10KA/220V	只	1			士林,東元,伍菱
(3)	NFB-3P 50AF 30AT 10KA/220V	只	1			士林,東元,伍菱
(4)	NFB-2P 50AF 15AT 10KA/220V	只	2			士林,東元,伍菱
(5)	CU BUS W/SUPPORT&E-BUS	式	1			
(6)	壓克力銘牌&五金零料	式	1			
(7)	組裝工資	式	1			
5	PWR PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸400*400*200mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	ELCB 3P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(4)	組裝工資	式	1.00			
6	AC PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*600*200mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 100AF 75AT 10KA /220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	ELCB 2P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	6.00			士林,東元,伍菱
(4)	CU BUS W/SUPPORT&E-BUS	式	1.00			
(5)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(6)	組裝工資	式	1.00			
7	1L PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸500*600*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V	只	6.00			士林,東元,伍菱

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數12頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(4)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.00			士林,東元,伍菱
(5)	MC 30A	只	2.00			士林,東元,伍菱
(6)	Timer-24hr	只	2.00			
(7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(8)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(9)	組裝工資	式	1.00			
8	2L PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*1000*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 250AF 150AT 30KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(4)	NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V	只	5.00			士林,東元,伍菱
(5)	ELCB 3P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	3.00			士林,東元,伍菱
(6)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	16.00			士林,東元,伍菱
(7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(8)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(9)	組裝工資	式	1.00			
9	3L PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*1000*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 250AF 150AT 30KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(4)	NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V	只	5.00			士林,東元,伍菱
(5)	ELCB 3P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	3.00			士林,東元,伍菱
(6)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	16.00			士林,東元,伍菱
(7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(8)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(9)	組裝工資	式	1.00			
10	1R PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*800*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第13頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB-1P 50AF 20AT 10KA/110V	只	9.00			士林,東元,伍菱
(4)	ELB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.00			士林,東元,伍菱
(5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(6)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(7)	組裝工資	式	1.00			
11	2R PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*1000*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 100AF 100AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB-1P 50AF 20AT 10KA/110V	只	22.00			士林,東元,伍菱
(4)	ELB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	18.00			士林,東元,伍菱
(5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(6)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(7)	組裝工資	式	1.00			
12	3R PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*1000*120mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 100AF 100AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB-1P 50AF 20AT 10KA/110V	只	23.00			士林,東元,伍菱
(4)	ELB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	19.00			士林,東元,伍菱
(5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1.00			
(6)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(7)	組裝工資	式	1.00			
13	PR PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸550*600*200mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB-3P 50AF 20AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	NFB-3P 50AF 15AT 10KA/220V	只	2.00			士林,東元,伍菱
(4)	MS 3φ 3HP(含以下) 輔助接點2a2b	只	2.00			士林,東元,伍菱
(5)	PBL 指示燈 LED TYPE	只	2.00			
(6)	CS 切換開關	只	2.00			
(7)	液位控制器,含液位控制二組	組	1.00			
(8)	PVC WIRE & TB	式	1.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第14頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(9)	CU BUS W/SUPPORT&E-BUS	式	1.00			
(10)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(11)	組裝工資	式	1.00			
14	PN PANEL					
(1)	箱體SUS#304(1.6t粉體烤漆)附鎖,尺寸400*400*200mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	NFB 3P 50AF 40AT 10KA/220V	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	ELCB 3P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.00			士林,東元,伍菱
(4)	ELCB 3P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.00			士林,東元,伍菱
(5)	MS 3φ 5HP輔助接點2a2b	只	2.00			士林,東元,伍菱
(6)	MS 3φ 3HP輔助接點2a2b	只	2.00			士林,東元,伍菱
(7)	PBL 指示燈 LED TYPE	只	4.00			
(8)	PBL 指示燈 LED TYPE及BOX	組	2.00			
(9)	PBL控制線及配管	組	2.00			
(10)	CS 切換開關	只	4.00			
(11)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(12)	組裝工資	式	1.00			
15	PD PANEL					
(1)	箱體SS41(2.0t粉體烤漆)附鎖,尺寸400*400*200mm	具	1.00			富翔,鈞鴻,聯發
(2)	ELCB 3P 50AF 50AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.00			士林,東元,伍菱
(3)	壓克力銘牌&五金零料	式	1.00			
(4)	組裝工資	式	1.00			
16	既設EMP PANEL電源銜接(含NFB、開孔及管線整理等)	式	1			
17	PC基礎座	式	1.00			
18	盤體運什費	式	1.00			
19	盤體定位工資	式	1.00			
(二)	(照明燈具)					
1	E-1 LED線型吊燈	盞	58.00			
2	E-2梯間壁燈	盞	8.00			
3	E-3嵌燈	盞	8.00			
4	E-4 LED間接線燈(線燈電源供應器)	M	55.10			
5	E-5投射嵌燈	盞	7.00			
6	E-6 軌道燈	盞	3.00			
7	E-7 嵌燈	盞	26.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第15頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
8	E-8 LED吸頂式日光燈	盞	4.00			
9	E-9 T5 LED燈	M	5.26			
10	電軌道	M	4.50			
11	燈具運送費	式	1.00			
12	燈具工資	式	1.00			
(三)	(開關及插座)					國際,東芝,奇勝
1	壁式開關(單切及三路共用型)					
(1)	壁式開關(單聯單切*1及面板)	組	5.00			
(2)	壁式開關(單聯單切*2及面板)	組	6.00			
(3)	壁式開關(單聯單切*3及面板)	組	6.00			
2	壁式雙聯暗插座含彩色蓋板(接地型)	組	69.00			
3	壁式單聯暗插座含彩色蓋板(接地型),消防用	組	18.00			
4	各類電源出線口(燈具出口採不銹鋼製加深型)	式	1.00			
5	開關及插座運什費	式	1.00			
6	開關及插座工資	式	1.00			
(四)	(管線)					
1	PVC電(E)管					南亞,大洋,華夏
(1)	1/2" E16	M	1,189.00			
(2)	3/4" E20	M	119.00			
(3)	1" E28	M	114.00			
(4)	1 1/2" E41	M	22.00			
(5)	2" E52	M	24.00			
(6)	2 1/2" E65	M	50.00			
(7)	4" E100	M	144.00			
(8)	12" R300	M	10			
(9)	配管另料	式	1.00			
(10)	配管運什費	式	1.00			
(11)	配管工資	式	1.00			
2	EMT電管CNS2607(粉體塗裝)					鑫陽,美亞,高興昌
(1)	E25	M	117.00			
(2)	E31	M	25.00			
(3)	E51	M	95.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第16頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(4)	EMT電管配管另料	式	1.00			
(5)	EMT電管運什費	式	1.00			
(6)	EMT電管工資	式	1.00			
3	電線電纜600V級					太平洋,華新,宏泰
(1)	PVC電線600V級-2.0φ	M	4,551.00			
(2)	PVC電線600V級-5.5mm <sup>2</sup>	M	2,797.00			
(3)	PVC電線600V級-8mm <sup>2</sup>	M	471.00			
(4)	PVC電線600V級-14mm <sup>2</sup>	M	81.00			
(5)	PVC電線600V級-22mm <sup>2</sup>	M	204.00			
(6)	PVC電線600V級-30mm <sup>2</sup>	M	47.00			
(7)	PVC電線600V級-50mm <sup>2</sup>	M	72.00			
(8)	PVC電線600V級-80mm <sup>2</sup>	M	48.00			
(9)	PVC電線600V級-100mm <sup>2</sup>	M	58.00			
(10)	FR電纜600V級-50mm <sup>2</sup>	M	285.00			
(11)	XLPE電纜600V級-5.5mm <sup>2</sup>	M	80.00			
(12)	XLPE電纜600V級-200mm <sup>2</sup>	M	576.00			
(13)	電線電纜配線另料	式	1.00			
(14)	電線電纜運什費	式	1.00			
(15)	電線電纜工資	式	1.00			
4	防火電纜600V級					太平洋,華新,宏泰
(1)	防火電纜600V級-2.0mm <sup>2</sup>	M	395			太平洋,華新,宏泰
(2)	防火電纜600V級-8mm <sup>2</sup>	M	82			太平洋,華新,宏泰
(3)	防火電纜600V級-50mm <sup>2</sup>	M	342			太平洋,華新,宏泰
(4)	防火電纜配線另料	式	1			
(5)	防火電纜運什費	式	1			
(6)	防火電纜工資	式	1			
(五)	CABLE TRAY設備工程					
1	PVC-M1實心線槽,W=20cm,H=10cm					海特,超強,台正
2	直式線槽	M	20.00			
3	直式蓋板	M	20.00			
4	L型接頭/垂直接頭	只	2.00			
5	終端封板	片	4.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數17頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
6	一字型連接片	片	56.00			
7	支撐吊架	組	17.33			
8	PVC螺絲	付	448.00			
9	運什費(線槽)	式	1.00			
10	工資(線槽)	式	1.00			
(六)	(電氣其他)					
1	舊三館三樓實驗室R3新增插座電源工程(含NFB1P50AF20AT 10KA、管線、固定、另料、運什費、工資等)·位置由使用單位指定,責任施工	式	1.00			
2	抽風機,含風管及不銹鋼透氣罩等	套	2.00			
3	電力手孔(含工資、運費等)	座	1.00			
4	各式拉線箱,戶外採不銹鋼製防鏽烤漆處理(含工資、運費等)	座	1.00			
5	既設電源銜接,及外牆地下既有管線整理。	式	1.00			
6	管路開挖回填復原及配管固定座、另料等	式	1.00			
7	原路燈遷移及復原,含管路開挖回填復原及配管線固定座、另料等	式	1.00			
8	管路吊架及固定座(含管道間固定)	式	1.00			
9	管路穿牆房防水處理	式	1.00			
10	打鑿修補(含銑孔及防火填塞等)	式	1.00			
二	電話資訊設備工程					
(一)	(電話、資訊箱體)					
1	電信端子箱,1.6t鐵板製,內外烤漆防銹處理,附烤漆鐵皮底座及複合端子板,附插座	具	4.00			
2	弱電箱,1.6t鐵板製,內外烤漆防銹處理,附烤漆鐵皮底座,附插座	具	8.00			
3	運什費(電話、資訊箱體)	式	1.00			
4	工資(電話、資訊箱體)	式	1.00			
(二)	(電話、資訊設備)					
1	壁式電話出口含彩色面板	只	8.00			國際,果之,奇騰
2	壁式資訊出口含彩色面板	只	8.00			國際,果之,奇騰
3	鍍鋅鐵製出線盒	式	1.00			
4	運什費(電話、資訊設備)	式	1.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第18頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
5	工資(電話、資訊設備)	式	1.00			
(三)	(電話、弱電線材)					
1	PVC電線600V級-14mm <sup>2</sup>	M	51.00			太平洋,華新麗華,宏泰
2	電腦數位隔離線CAT6	M	646.00			
3	配線另料(電話、弱電線材)	式	1.00			
4	運什費(電話、弱電線材)	式	1.00			
5	工資(電話、弱電線材)	式	1.00			
(四)	PVC電(E)管					南亞,大洋,華夏
1	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20mm	M	160.00			南亞,大洋,華夏
2	1" 28mm	M	36.00			南亞,大洋,華夏
3	2" 52mm	M	120.00			南亞,大洋,華夏
4	配管另料	式	1.00			南亞,大洋,華夏
5	運什費(電管)	式	1.00			
6	工資(電管)	式	1.00			
(五)	(電話、弱電其他)					
1	拉線箱	具	2.00			
2	管路穿牆房防水處理(含銑孔及防火填塞等)	式	1.00			
3	電信竣工檢測	式	1.00			
(六)	CABLE TRAY設備工程					
1	PVC-M1實心線槽,W=20cm,H=10cm					海特,超強,台正
(1)	直式線槽	M	47.00			
(2)	直式蓋板	M	47.00			
(3)	T型接頭	只	2.00			
(4)	L型接頭/垂直接頭	只	5.00			
(5)	終端封板	片	4.00			
(6)	一字型連接片	片	134.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第19頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(7)	支撐吊架	組	47.33			
(8)	PVC螺絲	付	1,072.00			
(9)	運什費(線槽)	式	1.00			
(10)	工資(線槽)	式	1.00			
三	弱電設備工程					
(一)	16CH錄影伺服主機(需檢附8TB硬碟)	台	1.00			DIAMOND,B ENELINK,Geo Vision
(二)	4百萬 H.265 紅外線半球網路攝影機	台	1.00			DIAMOND,B ENELINK,Geo Vision
(三)	400萬 H.265 紅外線室內/外網路攝影機(含 原廠安裝固定支架),含接線盒	台	5.00			DIAMOND,B ENELINK,Geo Vision
(四)	16POT POE網路交換器(POE 360W)	台	1.00			Etherwan,Cis co,GeoVision
(五)	數位式緊急求救主控機組	組	1.00			SUNKIND,Cis co,GeoVision 或同等品
(六)	數位式緊急求救按鈕(含銘牌防壓護罩)	組	4.00			SUNKIND,Cis co,GeoVision
(七)	多功能警報輸出介面喇叭組	組	3.00			SUNKIND,Cis co,GeoVision
(八)	數位式監控介面模組	組	3.00			SUNKIND,Cis co,GeoVision 或同等品
(九)	電源供應器組	式	1.00			SUNKIND,Cis co,GeoVision
(十)	陽極鎖組	台	1.00			
(十一)	感應式刷卡機	組	1.00			
(十二)	3KVA ON LINE 不斷電系統	式	1.00			飛碟,飛 瑞,CyberPow er

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第20頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(十三)	19吋30U機櫃	式	1.00			捷座,摩典,YH
(十四)	設備安裝施作五金零料	式	1.00			
(十五)	設備安裝工資(設備安裝)	式	1.00			
(十六)	系統測試教育訓練費	式	1.00			
(十七)	運什費	式	1.00			
(十八)	PVC電(E)管					
1	$\frac{3}{4}$ " 20mm	M	130.00			南亞,大洋,華夏
2	配管另料	式	1.00			
3	運什費(電管)	式	1.00			
4	工資(電管)	式	1.00			
(十九)	線材	式	1.00			
1	數位隔離線CAT6	M	142.00			
2	AWG#22-2P隔離對絞線	M	83.00			
3	PVC WIRE 1.25mmx2c	M	83.00			
4	配線另料(弱電線材)	式	1.00			
5	運什費(線材)	式	1.00			
6	工資(線材)	式	1.00			
四	消防設備工程					
(一)	火災警報設備系統工程					
1	火警受信總機 10L	組	1.00			利達,大千,喜保
2	偵煙探測器 光電型第二種(具雙LED燈,附磁簧測試)	只	38.00			利達,大千,喜保
3	新設總機與既設總機雙向移報、通話工程	式	1.00			
4	EMT管					美亞,高興昌,鑫陽
(1)	$\frac{1}{2}$ " (E19)	M	204.00			
(2)	1" (E31)	M	100.00			
5	PVC電(E)管- $\frac{1}{2}$ " 16mm	M	582.00			南亞,大洋,華夏
6	PVC線-1.2mm	M	1,450.00			太平洋,華新,宏泰
7	耐熱線 380°C 15分鐘					太平洋,華新,宏泰

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第21頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(1)	1.2mm	M	408.00			
(2)	1.6mm	M	600.00			
8	配管配線另件另料	式	1.00			
9	管路吊架及支持另料	式	1.00			
10	測試及調整	式	1.00			
11	打鑿鑽孔填塞工程	式	1.00			
12	配管線及設備按裝工資	式	1.00			
13	運雜費	式	1.00			
(二)	室內消防栓設備系統工程					
1	綜合消防栓箱(含PL及配件全)2.0mm,符合消防審查合格品	組	3.00			利達,大千,喜保
2	消防測試出水口 1-1/2" (附標示牌)	只	1.00			利達,大千,喜保
3	不銹鋼水箱含腳架 (規格詳圖說)	組	1.00			川源,至盛,九如
4	閘門凡而-3"(法蘭口)	只	3.00			金口,東光,富山
5	逆止凡而-3"(法蘭口)	只	1.00			金口,東光,富山
6	防震軟管-3"	只	1.00			乙萱,鵬宇,通力
7	SGP管 (CNS6445)預塗裝鍍鋅鋼管 符合消防審查合格品					萬蕙昇,沙鉛,大源
(1)	3"	M	100.00			
(2)	1-1/2"	M	3.00			
8	配管另件2"以下採用300psi石墨鑄鐵牙接,2-1/2"以上採溝槽式機械接頭	式	1.00			
9	EMT管-1/2" (E19)	M	20.00			美亞,高興昌,鑫陽
10	PVC管-2" 排水管	M	15.00			南亞,大洋,華夏
11	耐熱線 380°C 15分鐘 1.6mm	M	60.00			太平洋,華新麗華,伸泰
12	配管配線另件另料及損耗	式	1.00			
13	管路吊架及支持另料	式	1.00			
14	試水試壓工程	式	1.00			
15	幫浦基礎座	式	1.00			
16	打鑿修補及填塞工程	式	1.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第22頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
17	配管線及設備按裝工資	式	1.00			
18	運雜費	式	1.00			
(三)	緊急廣播設備系統工程					
1	廣播主機150W -10L,經消防署認證通過	台	1.00			精科,利盈,旭儀
2	三階段式火警樓層語音模組(預警/火災/非火災)	只	1.00			精科,利盈,旭儀
3	緊急電源供應器	台	1.00			精科,利盈,旭儀
4	壁掛式廣播喇叭	只	11.00			精科,利盈,旭儀
5	耐熱線 380°C 15分鐘 1.6mm	M	320.00			太平洋,華新,伸泰
6	EMT管 1/2" (E19)	M	160.00			美亞,高興昌,鑫陽
7	配管配線另件另料及損耗	式	1.00			
8	管路吊架及支持另料	式	1.00			
9	測試及調整	式	1.00			
10	打鑿修補及填塞工程	式	1.00			
11	配管線及設備按裝工資	式	1.00			
12	運雜費	式	1.00			
(四)	避難逃生設備工程					
1	ABC乾粉滅火器 10P	只	8.00			利達,大千,喜保
2	滅火器放置盒(單入/鐵製)	只	8.00			利達,大千,喜保
3	緊急照明燈 PL13W燈(壁掛式)	台	18.00			利達,大千,喜保
4	出口標示燈(C級LED燈)1:1	台	5.00			利達,大千,喜保
5	運雜費	式	1.00			
6	按裝工資	式	1.00			
(五)	通風設備工程					
1	通風窗控制盤	只	9			利達,大千,喜保
2	通風窗手動啟動開關	只	9			利達,大千,喜保
3	通風窗電動推桿(外推窗)	支	40			利達,大千,喜保
4	連動推桿五金配件	式	1			
5	連動推桿安裝工資	式	1			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第23頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
6	PVC管					南亞,大洋,華夏
(1)	1/2"	M	95			
7	耐熱線 380°C 15分鐘					太平洋,華新麗華,宏泰
(1)	1.2mm	M	111			
(2)	1.6mm	M	173			
8	配管配線另件另料	式	1			
9	管路吊架及支持另料	式	1			
10	測試及調整	式	1			
11	另料及損耗	式	1			
12	打鑿修補及填塞工程	式	1			
13	配管線安裝工資	式	1			
14	運雜費	式	1			
(六)	消防竣工會勘					
1	消防專業工程師現場拍照及簽認	式	1.00			
2	消防測試費拍照及簽認	式	1.00			
3	消防安全設備消防局會勘代辦費	式	1.00			
4	配合消防檢查竣工圖繪製	式	1.00			
5	消防設備竣工副本製作及文件建檔	式	1.00			
五	給排水衛生設備工程					
(一)	(瓷器具備)					和成,電光,隆昌
1	坐型二段式低水箱馬桶,銅器配件全	套	4.00			
2	掛牆式電沖小便斗,銅器配件全	套	2.00			
3	坐式電沖水閥馬桶,銅器及SUS扶手扶手配件全(無障礙用)	套	1.00			
4	電沖洗臉盆,銅器及SUS扶手配件全(無障礙用)	套	1.00			
5	運什費(瓷器具備)	式	1.00			
6	設備工資(瓷器具備)	式	1.00			
(二)	(給排水設備)					
1	化妝鏡,含玻璃平台板及配件全	組	3.00			和成,電光,隆昌

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第24頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
2	長柄龍頭1/2"陶瓷軸心(氣霧式)	支	2.00			和成,電光,隆昌
3	長洞龍頭1/2"陶瓷軸心	支	3.00			和成,電光,隆昌
4	廚房混合龍頭陶瓷軸心	支	1.00			和成,電光,隆昌
5	方型不銹鋼製排水板	只	3.00			和成,電光,隆昌
6	不鏽鋼衛生紙架	組	5.00			和成,電光,隆昌
7	高腳銅罩雨落水頭-2"(附網罩)	只	13.00			和成,電光,隆昌
8	防蟲通氣罩(含SUS#304濾網)	式	1.00			
9	滿溢排水管組	式	1.00			
10	各式清潔口	式	1.00			
11	高壓浮球凡而					
(1)	高壓浮球凡而- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	只	1.00			
(2)	高壓浮球凡而 1"	只	1.00			
12	吸氣閥(內政部審核通過A1,A2等級)2"	只	4.00			STUDOR,GEBERIT,OSMA
13	1HP*2變頻加壓泵(含防振固定)	組	1.00			黑牛,新新,三太
14	雨水泵浦1HP×2台·含閘閥配件全	組	1.00			黑牛,新新,三太
15	3T不鏽鋼水塔,含腳架	座	1.00			
16	汙水RC人孔	座	1.00			
17	自設水表	只	1.00			
18	運什費(給排水設備)	式	1.00			
19	設備工資(給排水設備)	式	1.00			
20	污水外管工程(含開挖回填,PC基礎,固定)	式	1.00			
21	給排水管路及管道間固定架工程	式	1.00			
22	給排水管路試壓工程	式	1.00			
23	給排水管路防水、穿牆工程	式	1.00			
(三)	(各式閘閥)SUS#304					富山,東光,奕華

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第25頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
1	閘門凡而- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	只	1.00			
2	閘門凡而-1"	只	7.00			
3	閘門凡而-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	只	9.00			
4	閘門凡而-2"	只	2.00			
5	閘門凡而-3" (PVC)	只	1.00			
6	運什費(閘閥)	式	1.00			
7	配管工資(閘閥)	式	1.00			
(四)	不銹鋼製#304給水管					美耐,允強,美亞
1	不銹鋼製#304給水管, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	M	23.00			
2	不銹鋼製#304給水管, <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	M	38.00			
3	不銹鋼製#304給水管,1"	M	104.00			
4	不銹鋼製#304給水管,1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	M	112.00			
5	不銹鋼製#304給水管,2"	M	3.00			
6	配管另件(1-1/2"以下採壓接式另件,2"以上採機械接頭另件)	式	1.00			BENKAN,RIKEN,HITACHI
7	運什費(不銹鋼製#304給水管)	式	1.00			
8	設備工資(不銹鋼製#304給水管)	式	1.00			
(五)	PVC-DWV污水管					南亞,大洋,華夏
1	桔色輕發泡管PVC-DWV,2"	M	37.00			
2	桔色輕發泡管PVC-DWV,3"	M	97.00			
3	桔色輕發泡管PVC-DWV,4"	M	77.00			
4	配管另料(PVC-DWV污水管)	式	1.00			
5	運什費(PVC-DWV污水管)	式	1.00			
6	配管工資(PVC-DWV污水管)	式	1.00			

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第26頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(六)	PVC給水(W)、透氣(A)、排水管(B)					南亞,大洋,華夏
1	PVC管, 3/4"	M	3.00			
2	PVC管, 1"	M	20.00			
3	PVC管, 2"	M	131.00			
4	PVC管, 4"	M	25.00			
5	配管另料(PVC管)	式	1.00			
6	運什費(PVC管)	式	1.00			
7	配管工資(PVC管)	式	1.00			
六	冷氣設備工程					
(一)	變頻室外主機(冷專, 節能標章一級效能)					日立, 大金, 三菱
1	冷房能力: 15.5KW	台	2.00			
(二)	室內機&相關配件		-			
1	冷房能力: 9.0kW, 內含排水泵	台	4.00			
2	分歧頭	只	2.00			
3	有線遙控器	只	4.00			
(三)	安裝工程		-			
1	主機安裝定位(含安裝架)(單機)	台	2.00			
2	室外機管槽修飾蓋板	台	2.00			
3	室內機安裝定位	台	4.00			
4	冷媒配管工程(含焊接工程)	台	4.00			
5	配電, 配線工程(含控制器裝設)	台	4.00			
6	系統暫壓、測試、冷媒充填	台	4.00			
7	運雜費用	式	1.00			
(四)	排水配管工程(含保溫)					
1	PVC排水管 "B"管25ψ	M	25.00			南亞, 大洋, 華夏
2	PVC管另件	式	1.00			
3	不銹鋼排水管25ψ	M	10.00			
4	不銹鋼管另件, 固定件採不銹鋼	式	1.00			
5	PE保溫管 A級皮面25ψ 15mmt	M	35.00			符合CNS標準 正字標記

廠商：

負責人：

## 工程詳細價目表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數第27頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
6	配管保溫管另件	式	1.00			
7	配管吊支架(SUS#304)	式	1.00			
8	配管運雜費	式	1.00			
9	配管及保溫工資	式	1.00			
(五)	風管工程					
1	ABS擴散型出風口尺寸600mm x 600mm, 頸部尺寸300mm(L)x300mm(W)	只	8.00			
2	ABS回風花板,附泡棉濾網,尺寸600mm x 600mm	只	4.00			
3	保溫鋁箔軟管,以25mm厚x16K玻璃棉保溫外貼加強鋁箔	M	30.00			
4	鋁箔軟管另料	式	1.00			
5	軟管吊支架工料	式	1.00			
6	安裝工資	式	1.00			
(六)	鋁製線槽設備工程					
1	線槽T:2mm,W=30cm,H=10cm陽極處理防鏽烤漆					捷宇,鑫冠,冠宏
2	直式線槽	M	25.00			
3	直式蓋板	M	25.00			
4	T型接頭	只	1.00			
5	L型接頭	只	3.00			
6	終端封板	片	3.00			
7	一字型連接片	片	72.00			
8	支撐架(SUS#304)	組	26.00			
9	PVC螺絲	付	576.00			
10	運什費(線槽)	式	1.00			
11	工資(線槽)	式	1.00			
	乙、小計					

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第28頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

項目:	壹、甲、一、(一)	工程項目:	甲種安全圍籬(含防溢座及美化)			單位:	m
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	施工警告燈號·閃光燈號·(含燈具及配線)	式	1.00			單價分析1	
	油漆·施工圍籬·油漆	m <sup>2</sup>	2.40				
	施工圍籬·防溢座	m	1.00				
	工具損耗·零星工料及工具損耗	式	1.00				
	合計	每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(二)	工程項目:	工地大門(6M)			單位:	座
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	施工圍籬·施工大門工料費	m	1.00			單價分析2	
	零星工料	式	1.00				
	合計	每	座	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(三)	工程項目:	洗車台			單位:	處
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	環境保護·防塵布/網等帆布等	式	1.00			單價分析3	
	泵·清洗機·(高壓·泵浦壓力須達2610 psi)	時	30.00				
	環境保護·清洗機操作工	時	28.00				
	防溢水設備	式	1.00				
	廢水收集坑	式	1.00				
	沉砂池	式	1.00				
	零星工料	式	1.00				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第29頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

合計		每	處	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(四)	工程項目:	工程告示牌			單位:	式
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
PP塑膠板		片	1.00			單價分析4	
印製		式	1.00				
文稿製作		式	1.00				
組裝工資		式	1.00				
五金另料		式	1.00				
工具損耗		式	1.00				
運費		式	1.00				
合計		每	式	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(五)	工程項目:	工務所			單位:	式
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
20呎貨櫃		式	1.00			單價分析5	
貨櫃噴漆處理(防水、底漆。面漆二層處理)		式	1.00				
貨櫃室內油漆		式	1.00				
貨櫃內外除鏽		式	1.00				
合計		每	式	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(六)	工程項目:	活動臨時廁所(租賃及維護)			單位:	座
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
工地臨時建築設施·臨時廁所·移動式		座	1.00			單價分析6	
搬運費·吊運·工地吊裝·小搬運		式	1.00				
工具損耗·零星工料及工具損耗		式	1.00				
合計		每	座	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(七)	工程項目:	工地臨時水電、電信、通訊申請及設備費			單位:	式
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
電話申請費、電話及網路設施		式	1.00			單價分析7	
臨時水電設備安裝費		式	1.00				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第30頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

臨時水使用費		式	1.00			
臨時電使用費		式	1.00			
臨時電話及網路使用費		式	1.00			
合計		每	式	單位計價	-	
項目:	壹、甲、一、(八)	工程項目:	附近道路及管線損壞修護費			單位: 式
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
清理·清潔工資		式	1.00			單價分析8
雜費·雜項工資		式	1.00			
搬運費		式	1.00			
清理·小型貨車		式	1.00			
清理·施預力機具,使用量		天	1.00			
工具損耗		式	1.00			
合計		每	式	單位計價	-	
項目:	壹、甲、一、(九)	工程項目:	建築工程營建廢棄物(混合物)運棄作業費(含聯單證明)			單位: m <sup>3</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
廢棄物運離工地及棄置·環境保護·垃圾清理費含營建廢棄物證明		式	1.00			單價分析9
環境保護·環境維護費		式	1.00			
計量與計價·運費		式	1.00			
合計		每	m <sup>3</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、一、(十)	工程項目:	材料檢驗費			單位: 式
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
臨時設施·試驗規範及標準·混凝土試驗		組	1.00			單價分析10
鋼筋·試驗規範及標準·土木工程及建築類檢驗·竹節鋼筋拉伸試驗(SA把力		隻	1.00			
防火門·金屬防火門試驗(防火性)		式	1.00			
鋁門扇及門樁·試驗規範及標準·鋁門窗風雨試驗(抗風、氣密、水密)		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第31頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

鋼構材料試驗(鋼構銲道UT、MT試驗)		式	1.00			
土壤材料試驗(土方工地密度)		式	1.00			
鋪地磚·打底板岩磚30*60(吸水率、彎曲破壞載重、防滑係數)		式	1.00			
鋪地磚·止滑地磚30*30(吸水率、彎曲破壞載重、防滑係數)		式	1.00			
鋪地磚·摩石子地磚40*40(吸水率、彎曲破壞載重、防滑係數)		式	1.00			
銲接鋼線網試驗(抗拉強度、剪斷強度、彎曲試驗、化性)		式	1.00			
合計		每	式	單位計價	-	
項目:	壹、甲、一、(十一)	工程項目:	施工測量·放樣·建築工程測量			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
施工測量·測量儀器		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析11
技術工		工	0.01			
工具損耗·零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、一、(十二)	工程項目:	鋼管鷹架、腳踏板及護網			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·施工輔助設施·施工架·框式·折舊		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析12
產品·施工輔助設施·外部施工架防護網及帆布		m <sup>2</sup>	1.00			
施工輔助設施·外部施工架三角托架·鐵斜棚,三角托架,工作梯,安全母索,防落夾板		式	1.00			
施工輔助設施·施工架工·營建鷹架工(安裝及拆除)		工	0.02			
搬運費·吊運費		式	1.00			
水泥混凝土構造物·水平調整基座及混凝土底座		式	1.00			
工具損耗·零星工料及工具損耗		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第32頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目:	壹、甲、一、(十六)	工程項目:	施工製作圖作業費			單位:	式
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
各項施工及品質計畫	式	1.00			單價分析13		
施工製造圖·施工圖	式	1.00					
審查圖	式	1.00					
其他文件	式	1.00					
合計	每	式	單位計價	-			
項目:	壹、甲、二、(一)	工程項目:	機械挖方			單位:	m <sup>3</sup>
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
開挖機	時	0.03			單價分析14		
作業手	時	0.03					
小工	工	0.02			(含小搬運)		
零星工料	式	0.01					
合計	每	m <sup>3</sup>	單位計價	-			
項目:	壹、甲、二、(二)	工程項目:	土方處理(須取得棄置場證明)			單位:	m <sup>3</sup>
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
傾卸貨車	時	0.16			單價分析15		
駕駛	時	0.16					
構造物開挖·含棄土證明	m <sup>3</sup>	1.00					
零星工料	式	0.01					
合計	每	m <sup>3</sup>	單位計價	-			
項目:	壹、甲、二、(三)	工程項目:	構造物回填·基地內回填及夯實			單位:	m <sup>3</sup>
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註		
土方工作·開挖機	時	0.04			單價分析16		
土方工作·鐵輪壓路機	時	0.04					

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第33頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

土方工作·灑水車		時	0.02			
小工		工	0.002			
工具損耗		式	0.02			
合計		每	m <sup>3</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、二、(五)	工程項目:	開挖抽水排水費			單位: 式
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
排水工程·開挖機		式	1.00			單價分析17
技術工		式	1.00			
搬運費·吊運·土方輸送或吊運機具		式	1.00			
零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	式	單位計價	-	
項目:	壹、甲、三、(一)	工程項目:	140 kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土(2000psi)及灌注			單位: m <sup>3</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·預拌混凝土材料費·140kgf/cm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	1.00			單價分析18
灌漿工		時	0.05			
混凝土振動器		式	1.00			
混凝土養護		式	1.00			
泵·混凝土泵		式	1.00			
零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>3</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、三、(二)	工程項目:	280 kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土(4000psi)及灌注			單位: m <sup>3</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·預拌混凝土材料費·280kgf/cm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	1.00			單價分析19
灌漿工		時	0.05			
混凝土振動器		式	1.00			
混凝土養護		式	1.00			
泵·混凝土泵		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第34頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>3</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、三、(三)	工程項目:	鋼筋及加工組立#4~#11,Fy=4200kgf/cm <sup>2</sup> SD420W			單位: T
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·金屬材料·鋼筋·SD420W·工地交貨金屬材料·鐵線		T	1.00			單價分析20
金屬材料·鐵線		kg	0.05			
鋼筋剪裁工		時	1.00			
鋼筋彎紮工		時	1.00			
鋼筋吊運(含吊運工資及機具)		式	1.00			
零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	T	單位計價	-	
項目:	壹、甲、三、(八)	工程項目:	普通模板組立及拆除			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·木材·模板用木材·板材·損耗		才	11.00			單價分析21
產品·木材·模板用木材·角材·支撐材·損耗		才	0.50			
木工·營建木工·技工		工	0.11			
技術工·配合技術工之勞工		工	0.06			
產品·鐵釘·金屬材料·鐵線及鐵釘等		kg	0.20			
零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、三、(十二)	工程項目:	入口處金屬遮陽版			單位: 式
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
H鋼150*100*6*9		m	14.70			單價分析22
H鋼防鏽漆		m	14.70			
雙併C型鋼th3.2mm		m	4.00			
單C型鋼th3.2mm		m	16.70			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第35頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

輕鋼構材料-不鏽鋼天溝		m	5.40			
輕鋼構材料-側邊收邊板		m	14.70			
2mmTH鋁包板		m <sup>2</sup>	21.60			
991矽利康填縫		式	1.00			
合計		每	槓	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(一)、9	工程項目:	D1落地雙開鋁門(200*275cm)			單位: 槓
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁門及窗材料		槓	1.00			單價分析23
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	9.50			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	9.50			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	5.50			
五金另料		槓	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	槓	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(一)、12	工程項目:	D4 落地雙開鋁門(200*210cm)			單位: 槓
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁門材料		槓	1.00			單價分析24
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	8.20			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	8.20			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	4.20			
五金另料		槓	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	槓	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、1	工程項目:	W1 鋁窗(270*235cm)			單位: 槓
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第36頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

鋁窗材料		樁	1.00			單價分析25
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	10.10			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	10.10			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	6.35			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、2	工程項目：	W2 鋁窗(120*60cm)			單位：樁
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析26
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	3.60			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	3.60			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	0.72			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、3	工程項目：	W3 鋁窗(530*215cm)			單位：樁
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析27
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	14.90			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第37頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

鋁窗室內單邊水性矽力康		m	14.90			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	11.40			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、4	工程項目：	W4 鋁窗(120*65cm)			單位： 樁
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析28
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	3.70			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	3.70			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	0.78			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、5	工程項目：	W5 鋁窗(180*160cm)			單位： 樁
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析29
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	6.80			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	6.80			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	2.88			
五金另料		樁	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第38頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、6	工程項目:	W6 鋁窗(360*160cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析30
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	10.40			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	10.40			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	5.76			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、7	工程項目:	W7 鋁窗(270*160cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析31
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	8.60			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	8.60			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	4.32			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、8	工程項目:	W8 鋁窗(90*120cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析32

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第39頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	4.20			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	4.20			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	1.08			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、9	工程項目:	W9 鋁窗(360*235cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析33
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	11.90			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	11.90			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	8.46			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、10	工程項目:	W10 鋁窗(90*235cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析34
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	6.50			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	6.50			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	2.12			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第40頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、11	工程項目:	W11 鋁窗(550*65cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析35
紗窗材料		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791 中性矽力康(道康寧)		m	12.30			
鋁窗室內單邊水性矽力康		m	12.30			
玻璃工料		m <sup>2</sup>	3.58			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、12	工程項目:	W12 鋁百葉窗(206*40cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析36
防蟲網		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791 中性矽力康(道康寧)		m	4.92			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	0.00	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、(二)、14	工程項目:	W13 鋁百葉窗(140*40cm)			單位: 樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析37
防蟲網		樁	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第41頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	3.60			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、15	工程項目：	W14 鋁百葉窗(40*80cm)			單位：樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鋁窗材料		樁	1.00			單價分析38
防蟲網		樁	1.00			
鋁窗安裝、清潔工資		式	1.00			
鋁窗拆紙工資		式	1.00			
鋁窗室外嵌縫及塞水路、單面室外791中性矽力康(道康寧)		m	2.40			
五金另料		樁	1.00			
工料耗損及運費		式	1.00			
合計		每	樁	單位計價	-	
項目：	壹、甲、四、(二)、1	工程項目：	FS01 電梯遮煙捲簾			單位：樁
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
遮煙捲簾		m <sup>2</sup>	3.10			單價分析39
捲門電動機(管狀馬達 117W)		套	1.00			
電控配件(電控·按鈕·限制開關)		套	1.00			
支板及軸承		套	1.00			
捲門軸心		m	1.40			
門軌 (鋁合金*雙邊2支)		m	2.10			
底座 (黑鐵鋼板)		m	1.36			
門箱 (不銹鋼SUS304)		m	1.36			
按裝及安裝工資(含送電調整)		式	1.00			
運搬(及零星工料及損耗)		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第42頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

合計		每	槓	單位計價	-		
項目:	壹、甲、五、(一)	工程項目:	EW-B耐候漆			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
抗鹼滲透底塗		KG	0.15			單價分析40	
彈性質感藝術塗料		KG	1.80				
抗污耐候保護塗料		KG	0.18				
大工		m <sup>2</sup>	0.12				
小工		m <sup>2</sup>	0.06				
零星工料		式	1.00				
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目:	壹、甲、五、(二)	工程項目:	滴水壓條			單位:	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
滴水鋁條		m	1.00			單價分析41	
單液型聚氨酯填縫劑		支	0.20				
大工		m	0.05				
小工		m	0.02				
機械維護及折舊		式	1.00				
零星工料		式	1.00				
合計		每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(一)	工程項目:	C2-TH=6mm輕鋼暗架,矽酸鈣板天花+乳膠漆			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
防火阻絕·防燄防腐		式	1.00			單價分析42	
6mm/th矽酸鈣板天花		m <sup>2</sup>	1.00				
明架骨架		m <sup>2</sup>	1.00				
安裝工資		工	1.00				
五金配件		式	1.00				
搬運		式	1.00				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第43頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

損耗		式	1.00			
油漆·批土刷乳膠漆(一底二度)		m <sup>2</sup>	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(五)	工程項目:	C5-TH=15mm輕鋼明架矽酸鈣板天花			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
防火阻絕·防燄防腐		式	1.00			單價分析43
15mm/th矽酸鈣板天花		m <sup>2</sup>	1.00			
明架骨架		m <sup>2</sup>	1.00			
施工輔助設施·高空作業架		式	1.00			
安裝工資		工	1.00			
五金配件		式	1.00			
搬運		式	1.00			
損耗		m <sup>2</sup>	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(八)	工程項目:	F1-平光止滑石英磚-1:3水泥打底(30*30)(含防水層)(廁所)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
石英磚30*30cm(含防水)		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析44
1:3水泥砂		m <sup>3</sup>	0.04			
彈性黏著劑		kg	2.50			
乳膠		kg	0.20			
填縫劑		kg	0.30			
泥工		m <sup>2</sup>	1.00			
材料耗損		式	1.00			
雜項		式	1.00			
搬運工資		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(九)	工程項目:	F2-打底貼板岩磚(30*60)(門廳、梯廳及會議室)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
打底貼板岩磚30*60cm		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析45

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第44頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

1:3水泥砂		m3	0.04			
彈性黏著劑		kg	2.50			
乳膠		kg	0.20			
填縫劑		kg	0.30			
泥工		m <sup>2</sup>	1.00			
材料耗損		式	1.00			
雜項		式	1.00			
搬運工資		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十)	工程項目:	F3-止滑地磚-1:3水泥粉光打底(30*30)(甲梯)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
止滑地磚30*30cm		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析46
1:3水泥砂		m3	0.04			
彈性黏著劑		kg	2.50			
乳膠		kg	0.20			
填縫劑		kg	0.30			
泥工		m <sup>2</sup>	1.00			
材料耗損		式	1.00			
雜項		式	1.00			
搬運工資		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十一)	工程項目:	F4-磨石子地磚(40*40)(實驗室)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
磨石子地磚40*40cm		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析47
1:3水泥砂		m3	0.04			
填縫劑		kg	0.30			
鋪貼工資(大工)		工	0.08			
鋪貼工資(小工)		工	0.09			
材料耗損		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第45頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

雜項		式	1.00			
搬運工資		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十二)	工程項目:	F5-1:3水泥砂漿粉光(防空避難室)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
產品·施工測量·混凝土基本材料及施工一般要求·標高器·連安裝		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析48
混凝土表面處理·地坪整體粉光處理		m <sup>2</sup>	1.00			
混凝土表面處理·清潔工		式	1.00			
混凝土表面處理·磨飾面處理·(清洗再研磨)		m <sup>2</sup>	1.00			
水泥砂漿粉刷·粉光收光助劑		m <sup>2</sup>	1.00			
產品·水泥砂漿粉刷·水性抗污劑		m <sup>2</sup>	1.00			
技術工		工	0.05			
小工		工	0.02			
零星工料·約以上項目之1.0%		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十三)	工程項目:	F6-1:2水泥砂漿面抵石子地坪(乙梯)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
防水水泥砂漿粉刷·1:2 防水水泥砂漿粉刷		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析49
泥水工		工	0.05			
小工		工	0.03			
產品·粒料·細粒料·2~3mm		m <sup>2</sup>	1.00			
產品·礦物填縫料·石子		KG	20.00			
產品·石粉·分隔壓條及石粉		式	1.00			
工具損耗·零星工料及工具損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十六)	工程項目:	EW-E釉面壁磚(電梯外牆磚)7.5*30cm			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
水泥砂漿粉刷·水泥砂漿·1:2·第1型水泥		m <sup>3</sup>	0.02			單價分析50

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第46頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

產品·鋪貼壁磚·(瓷質壁磚·一級品) ·75x300mm		塊	44.00			
高黏度乳膠砂漿·薄底施工法		m <sup>2</sup>	1.00			
產品·填縫劑		m <sup>2</sup>	1.00			
貼面磚·金屬磁磚收邊條		m	0.20			
技術工·泥工(技術工)		工	0.15			
零星工料·約以上項目之1.0%		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十七)、1	工程項目:	ATYPE TH=24輕隔間牆			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
防潮石膏板15mm		m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.00			單價分析51
立柱C92*35*0.8 @406mm		m/m <sup>2</sup>	3.00			
上、下槽U94*40*0.8		m/m <sup>2</sup>	0.56			
立柱C92*35*0.8 @406mm		m/m <sup>2</sup>	3.00			
上、下槽U94*40*0.8		m/m <sup>2</sup>	0.56			
橫撐19*10*1.0		m/m <sup>2</sup>	1.66			
玻璃棉24K50mm		m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.00			
接縫及釘孔批土		m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.00			
組立工資		式/m <sup>2</sup>	1.00			
搬運工資		式/m <sup>2</sup>	1.00			
管理及損耗		式/m <sup>2</sup>	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(十七)、2	工程項目:	BTYPE TH=10輕隔間牆			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
抗水纖維石膏板15mm		m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.00			單價分析52
強化(防潮+鋁箔)石膏板25.4mm		m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.00			
立柱CH92*35*0.8 @610mm		m/m <sup>2</sup>	1.33			
立柱 J94*25*57*0.8		m/m <sup>2</sup>	1.33			
上、下槽J94*25*57*0.8		m/m <sup>2</sup>	0.56			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第47頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

玻璃棉24K50mm	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.00			
接縫及釘孔批土	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.00			
組立工資	式/m <sup>2</sup>	1.00			
搬運工資	式/m <sup>2</sup>	1.00			
管理及損耗	式/m <sup>2</sup>	1.00			
合計	每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目：	壹、甲、六、(十七)、3	工程項目：	CTYPE TH=12輕隔間牆		單位： m <sup>2</sup>
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
防潮石膏板15mm	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.00			單價分析53
立柱C65*35*0.8 @406mm	m/m <sup>2</sup>	3.00			
上、下槽U67*40*0.8	m/m <sup>2</sup>	0.56			
橫撐19*10*1.0	m/m <sup>2</sup>	0.83			
玻璃棉24K50mm	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.00			
接縫及釘孔批土	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.00			
組立工資	式/m <sup>2</sup>	1.00			
搬運工資	式/m <sup>2</sup>	1.00			
管理及損耗	式/m <sup>2</sup>	1.00			
合計	每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目：	壹、甲、六、(十八)、2	工程項目：	W1-1:3水泥粉光刷水性一底二度乳膠漆		單位： m <sup>2</sup>
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
水泥砂漿粉光，1:3水泥砂漿粉光	m <sup>2</sup>	1.00			單價分析54
油漆，技術工	工	0.02			
水泥漆，噴漆，平光水性水泥漆，底層，一度	m <sup>2</sup>	1.00			
水泥漆，刷漆，平光水泥漆，面層，一度(含表面整平)	m <sup>2</sup>	1.00			
零星工料及工具、材料損耗，其他另含材料品質及組合功能驗證(符合契約規範)	式	1.00			
合計	每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目：	壹、甲、六、(十八)、3	工程項目：	W3-質感內牆漆(平面砂石漆)		單位： m <sup>2</sup>

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第48頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
水性硬化反應型防霉特殊樹脂底塗		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析55	
丙稀酸系花紋模樣砂石主材(平面)(平滑工法)		m <sup>2</sup>	1.00				
低污染水性矽利康級有色消光面漆		m <sup>2</sup>	1.00				
工資		m <sup>2</sup>	1.00				
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(十八)、5	工程項目:	W5-內牆輕隔間牆批土磨平刷一底二度乳膠漆			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
油漆·整平批土		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析56	
油漆·噴漆·平光水性乳膠漆·底層·一度		m <sup>2</sup>	1.00				
油漆·刷漆·乳膠漆·面層·二度(含表面整平)		m <sup>2</sup>	1.00				
油漆·技術工		工	0.02				
零星工料及工具、材料損耗·其他含材料品質及組合功能驗證(符合契約規範要		式	1.00				
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(十九)、1	工程項目:	會議室茶水櫃			單位:	尺
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
1.8mm木心板		片	1.00			單價分析57	
1.6mm木夾板		片	1.00				
美耐板		片	1.00				
五金另料		式	1.00				
木工		工	1.00				
2CM人造石檯面		m	1.00				
組裝工資		式	1.00				
合計		每	尺	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(十九)、2	工程項目:	會議室展示牆(H=165)			單位:	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
1.8mm木心板		片	1.00			單價分析58	

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第49頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

美耐板		片	1.00				
五金另料		式	1.00				
木工		工	1.00				
組裝工資		式	1.00				
合計		每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(十九)、3	工程項目:	會議室主牆			單位:	尺
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
1.8mm木心板		片	1.00			單價分析59	
美耐板		片	1.00				
五金另料		式	1.00				
木工		工	1.00				
組裝工資		式	1.00				
合計		每	尺	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(二十)、1	工程項目:	隔間工程(搗擺)			單位:	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
產品·雜費·板材		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析60	
產品·雜費·浴廁附屬配件·五金配件		式	1.00				
技術工		工	0.40				
零星工料		式	1.00				
合計		每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、六、(二十)、2	工程項目:	W2-釉面壁磚(含防水層)7.5*30cm			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
水泥砂漿粉刷·水泥砂漿·1:2·第1型水泥(含防水)		m <sup>3</sup>	0.02			單價分析61	
產品·鋪貼壁磚·(瓷質壁磚·一級品)·75x300mm		塊	44.00				
高黏度乳膠砂漿·薄底施工法		m <sup>2</sup>	1.00				
產品·填縫劑		m <sup>2</sup>	1.00				
貼面磚·金屬磁磚收邊條		m	0.20				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第50頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

技術工·泥工(技術工)		工	0.15			
零星工料·約以上項目之1.0%		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、六、(二十一)	工程項目:	樓梯鍍鋅烤漆扶手			單位: m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
鍍鋅鋼管·1.5"鍍鋅鋼管		m	1.00			單價分析62
組立搬運工資		式	1.00			
五金另料		式	1.00			
技術工		工	0.15			
管理及損耗		式	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目:	壹、甲、四、七、(一)	工程項目:	設備工程(電梯工程)			單位: 座
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
牽引式主機(含煞車器)主機座及機械樑		組	1.00			單價分析63
車廂器材(含車廂門)		組	1.00			
乘場門及門框		組	3.00			
開門機構		組	1.00			
傳動鋼索及鋼索頭		式	1.00			
轉向輪		式	1.00			
昇降導軌		式	1.00			
軌道拖架		式	1.00			
平衡設施		式	1.00			
操作系統		式	1.00			
控制系統 AC-VVVF		式	1.00			
現場迴路配線		式	1.00			
五金另件		式	1.00			
吊運費		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第51頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

無架施工平台費		式	1.00			
工廠製作費		式	1.00			
電梯安全檢查費		式	1.00			
現場組配工資		式	1.00			
試車工資		式	1.00			
保固保養一年		台	1.00			
安全衛生管理費		式	1.00			
管銷費		式	1.00			
合計		每	座	單位計價	-	
項目：	壹、甲、八、(二)、4	工程項目：	新設陰井			單位：個
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
基地及路幅開挖(機械挖，0.7~0.79M3開挖機)		cm3	0.44			單價分析64
構造物回填，回填及夯實		cm3	0.74			
陰井，底土夯實		m <sup>2</sup>	0.70			
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm <sup>2</sup>		m3	0.50			
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm <sup>2</sup>		m3	0.20			
鋼筋，SD280		kg	0.50			
場鑄結構混凝土用模板		m <sup>2</sup>	3.60			
鍍鋅隔柵板(含框座及安裝工資)		組	1.00			
五金及固定件		式	1.00			
1:3水泥砂漿		m <sup>2</sup>	0.13			
CNS工程用不織布鋪設(含不織布)		m <sup>2</sup>	1.00			
普通工，生產體力工		時	1.50			
五金及固定件		式	1.00			
合計		每	個	單位計價	-	
項目：	壹、甲、八、(三)、2	工程項目：	混凝土植草磚(停車格)			單位：m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
高壓地磚(含植草分隔塊固定器)		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析65

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第52頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

工資		式	1.00			
震動機及油料		m3	1.00			
震動夯實		式	1.00			
上模費		m <sup>2</sup>	1.00			
填縫砂		式	1.00			
其他耗損		式	1.00			
運費		m <sup>2</sup>	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、八、(三)、4	工程項目:	透水混凝土磚(含跳色)			單位: m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
高壓混凝土透水磚		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析66
透心骨材		m <sup>2</sup>	1.00			
粗河砂		m3	0.04			
鋪設工資		工	1.00			
零星工料(含切磋商及損耗)		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、九、(一)	工程項目:	建物指標牌(實英樓)			單位: 座
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
造型金屬焊燒成型內襯金屬方管背架		式	1.00			單價分析67
金屬立體框成型		式	1.00			
PANTONE專色調漆、專業汽車烤漆(三層含底漆、含調色)		式	1.00			
CNC烤漆立體精品字-中英文字		式	1.00			
現場組裝加工		式	1.00			
管理及損耗		式	1.00			
合計		每	座	單位計價	-	
項目:	壹、甲、九、(二)	工程項目:	擴張網外牆廣告字體-東向			單位: 座

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第53頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
現場網狀方管不鏽鋼殼字		式	1.00			單價分析68	
管理及損耗		式	1.00				
運費		式	1.00				
放樣		式	1.00				
合計		每	座	單位計價	-		
項目:	壹、甲、九、(三)	工程項目:	擴張網外牆廣告字體-西向			單位:	座
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
現場網狀方管不鏽鋼殼字		式	1.00			單價分析69	
管理及損耗		式	1.00				
運費		式	1.00				
放樣		式	1.00				
合計		每	座	單位計價	-		
項目:	壹、甲、九、(六)	工程項目:	逃生圖指示牌			單位:	個
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
鋼板		KG	2.50			單價分析70	
烤漆		工	1.00				
直噴		工	1.00				
組裝		工	1.00				
零星工料		式	1.00				
合計		每	個	單位計價	-		
項目:	壹、甲、九、(七)	工程項目:	樓層指標			單位:	個
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
鋼板		KG	2.50			單價分析71	
烤漆		工	1.00				
直噴		工	1.00				
組裝		工	1.00				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第54頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

零星工料		式	1.00			
合計		每	個	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(一)、1	工程項目：	屋頂及屋凸地坪防水工程施工(含試水3天)			單位： m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
施工面研磨與凹洞填補		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析72
固化底漆		kg	0.20			
彈性封塞材		kg	0.80			
聚脲防水材		kg	3.20			
技工		工	0.10			
小工		工	0.05			
零星工料及損耗(噴塗防護措施)		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(一)、2	工程項目：	屋頂及屋凸陰角防水補強施工(含試水3天)			單位： m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
防水樹脂砂漿		kg	1.00			單價分析73
技工		工	0.01			
小工		工	0.01			
合計		每	m	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(一)、3	工程項目：	屋頂及屋凸落水頭防水補強施工(含試水3天)			單位： 只
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
電動打鑿機具		只	0.10			單價分析74
PU底漆		kg	0.10			
PU填縫膠		kg	0.50			
技工		工	0.10			
小工		工	0.08			
零星工料及損耗		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第55頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

合計		每	只	單位計價	-		
項目：	壹、甲、十、(一)、4	工程項目：	屋頂及屋凸女兒牆面防水工程施工(含試水3天)			單位：	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
施工面研磨與凹洞填補		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析75	
固化底漆		kg	0.20				
聚脲防水材		kg	3.20				
耐候面漆		kg	0.40				
技工		工	0.10				
小工		工	0.05				
零星工料及損耗(噴塗防護措施)		式	1.00				
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目：	壹、甲、十、(一)、5	工程項目：	外牆伸縮縫防水施工(含試水3天)			單位：	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
施工面清潔		M	1.00			單價分析76	
304#不銹鋼板 TH=1.2		M	1.00				
鋁擠型底座 6063-T5		M	1.00				
防水層填縫及夾網防水布		M	1.00				
環氧樹脂及PU		M	1.00				
固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00				
技工		工	0.20				
小工		工	0.15				
零星工料及損耗		式	1.00				
合計		每	m	單位計價	-		
項目：	壹、甲、十、(一)、6	工程項目：	新舊大樓女兒牆防水蓋板施工			單位：	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
施工面清潔		M	1.00			單價分析77	
304#不銹鋼板 TH=1.2		M	1.00				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第56頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

環氧樹脂及PU		M	1.00			
固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00			
技工		工	0.20			
小工		工	0.15			
零星工料及損耗		式	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(一)、7	工程項目：	廁所防水工程施工(含試水3天)			單位： m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
施工面清潔		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析78
水性樹脂底漆		kg	0.20			
複合式防水材		kg	1.50			
聚脂纖維布		m <sup>2</sup>	1.00			
技工		工	0.03			
小工		工	0.03			
零星工料及損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(一)、8	工程項目：	結構體層縫防水施工			單位： m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
素地清潔整理		M	1.00			單價分析79
V鑿打除		M	1.00			
樹脂砂漿填補		M	1.00			
水性樹脂底漆		kg	0.20			
複合式防水材		kg	1.00			
技工		工	0.05			
小工		工	0.03			
零星工料及其它		式	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第57頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

合計		每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、十、(一)、9	工程項目:	窗框結構體防水施工			單位:	m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
素地清潔整理		M	1.00			單價分析80	
水性樹脂底漆		kg	0.10				
複合式防水材		kg	0.80				
玻璃纖維布		M	1.00				
PU填縫膠(含底漆)		kg	0.10				
技工		工	0.05				
小工		工	0.05				
零星工料及其它		式	1.00				
合計		每	m	單位計價	-		
項目:	壹、甲、十、(一)、10	工程項目:	電梯機坑防水工程施工(含試水3天)			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
施工面清潔		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析81	
蜂窩填補		m <sup>2</sup>	1.00				
矽酸值防水材		kg	3.00				
技工		工	0.07				
小工		工	0.05				
零星工料及損耗		式	1.00				
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-		
項目:	壹、甲、十、(一)、11	工程項目:	屋頂及屋凸隔熱保護層施工			單位:	m <sup>2</sup>
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註	
施工面清潔		m <sup>2</sup>	1.00			單價分析82	
PE不織布		m <sup>2</sup>	1.10				
點焊鋼絲網20cmx20cmx0.4cm		m <sup>2</sup>	1.10				

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第58頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

2500psi混凝土		m3	0.10			
溝縫切割		m	1.00			
切割機具		m	0.05			
PU填縫材		kg	0.05			
技工		工	0.05			
小工		工	0.05			
零星工料及損耗		式	1.00			
合計		每	m <sup>2</sup>	單位計價	-	
項目:	壹、甲、十、(一)、12	工程項目:	地下室外牆層縫止水條安裝施工			單位: m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
施工面清潔		m	1.00			單價分析83
膨脹止水條		m	1.10			
膨脹黏著膠		m	1.00			
材料吊運		m <sup>2</sup>	1.00			
小搬運		m <sup>2</sup>	1.00			
技工		工	0.08			
小工		工	0.075			
零星工料及損耗		式	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目:	壹、甲、十、(二)、1	工程項目:	地坪伸縮縫			單位: m
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
304#不銹鋼板 TH=3.0		M	1.00			單價分析84
鋁擠型底座 6063-T5		M	1.00			
防音襯墊		M	1.00			
不銹鋼中軸桿		M	1.00			
夾網防水布		M	1.00			
環氧樹脂及PU		M	1.00			

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第59頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00			
技工		M	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(二)、2	工程項目：	外牆伸縮縫			單位： m
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
304#不銹鋼板 TH=1.2		M	1.00			單價分析85
鋁擠型底座 6063-T5		M	1.00			
填縫膠		M	1.00			
不銹鋼中軸桿		M	1.00			
夾網防水布		M	1.00			
環氧樹脂及PU		M	1.00			
固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00			
技工		M	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(二)、3	工程項目：	內牆平頂伸縮縫			單位： m
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
304#不銹鋼板 TH=1.2		M	1.00			單價分析86
鋁擠型底座 6063-T5		M	1.00			
防音襯墊		M	1.00			
不銹鋼中軸桿		M	1.00			
固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00			
技工		M	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目：	壹、甲、十、(二)、4	工程項目：	屋頂伸縮縫			單位： m
工料名稱		單 位	數 量	單 價	複 價	備 註

廠商：

負責人：

## 單價分析表(標單)

工程名稱：中原大學薄膜三館增建工程

頁數 第60頁/共60頁

工程地點：桃園市中壢區新中北路493號

日期：

304#不銹鋼板 TH=2.0		M	1.00			單價分析87
鋁擠型底座 6063-T5		M	1.00			
防音襯墊		M	1.00			
不銹鋼中軸桿		M	1.00			
夾網防水布		M	1.00			
環氧樹脂及PU		M	1.00			
固定材料及不銹鋼螺絲		M	1.00			
技工		M	1.00			
合計		每	m	單位計價	-	
項目:	壹、甲、十、(七)	工程項目:	設施使用許可，使用執照，申辦及勘驗費用等			單位：式
工料名稱		單位	數量	單價	複價	備註
勘驗簽證費用		式	1.00			單價分析88
使用執造申請費用及作業費		式	1.00			
消防申請費用及作業費		式	1.00			
設施使用許可及作業費		式	1.00			
合計		每	式	單位計價	-	

廠商：

負責人：